

Übernehmen Sie bitte den untenstehenden Text wie gehabt in Ihre Hefter.
Das folgende graue Kästchen lesen Sie sich zur Einleitung einfach nur durch. Es muss nicht übernommen werden.

Wenn die Tiefbauarbeiten abgeschlossen sind, wird der verbleibende Teil der Gräben und der Baugrube wieder verfüllt.
Dabei muss man sehr sorgfältig vorgehen, da hier später große Schäden entstehen können.
Zum Beispiel unerwünschte Setzungen der Terrasse, dem Zugang, der Zufahrt oder im Bereich des Stellplatzes

2.4. Verfüllen

Vorgehensweise

- Vor dem Verfüllen: Arbeitsraum/Gräben von Abfällen säubern
- Füllmaterial (Boden) lagenweise einbringen und Verdichten

Verdichtungsgeräte

- Bei bindigem Boden: Grabenwalzen oder Stampfer (Frosch)
- Bei nichtbindigen Böden: Vibrationswalze oder Vibrationsplatte
- Alle Geräte nach dem Einsatz sorgfältig reinigen

Beantworten Sie abschließend die Frage auf der Lehrbuchseite 40 zur Kontrolle.
Übernehmen Sie die Frage und die Antwort in Ihren Hefter.